



## ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมรอบประตูเลื่อนหลัก

หมู่ที่ 4 บ้านโคกค้อแห้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

สูง 1.00 ม. ยาว 305.00 ม.

ประมาณการเมื่อวันที่

8 ก.ย. 2564

ประมาณการโดย นายวิรุทธ ไซนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|              |                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1            | งานป้ายชื่อคูโบต้า                |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|              | - ดินจุต / ถมกลับ                 | 8.70  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 1,287.60  | 1,287.60             |          |
|              | - ทราซหยาบรองพื้น                 | 0.30  | ลบ.ม. | 560.75       | 168.23    | 91.00        | 27.30     | 195.53               |          |
|              | - คอนกรีต 1:2:4                   | 1.74  | ลบ.ม. | 2,070.09     | 3,601.96  | 391.00       | 680.34    | 4,282.30             |          |
|              | - เหล็ก RB 9 มม.                  | 0.04  | ตัน   | 23,102.34    | 924.09    | 4,100.00     | 164.00    | 1,088.09             |          |
|              | - เหล็ก DB 12 มม.                 | 0.06  | ตัน   | 22,141.12    | 1,328.47  | 3,300.00     | 198.00    | 1,526.47             |          |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                     | 3.00  | กก.   | 48.13        | 144.39    | -            | -         | 144.39               |          |
|              | - ไม้แบบ / ไม้คร่า                | 18.66 | ตร.ม. | 350.00       | 6,531.00  | -            | -         | 6,531.00             |          |
|              | - ตะปู                            | 4.67  | กก.   | 46.73        | 218.23    | -            | -         | 218.23               |          |
|              | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ              | 18.66 | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 2,481.78  | 2,481.78             |          |
|              | - หัวปูนปั้น                      | 1.00  | งาน   | 5,000.00     | 5,000.00  | 2,000.00     | 2,000.00  | 7,000.00             |          |
|              | - งานฉาบทรายล้าง                  | 1.00  | งาน   | 2,000.00     | 2,000.00  | 5,000.00     | 5,000.00  | 7,000.00             |          |
|              | - งานฉาบปูนเรียบ                  | 3.90  | ตร.ม. | 80.00        | 312.00    | 82.00        | 319.80    | 631.80               |          |
|              | - ป้ายหินแกรนิตสีดำ พร้อมตัวอักษร | 3.00  | ตร.ม. | 5,500.00     | 16,500.00 | 1,000.00     | 3,000.00  | 19,500.00            |          |
|              | - ไม้ฉลุลาย ชุดใหญ่               | 1.00  | ชุด   | 5,000.00     | 5,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 6,000.00             |          |
|              | - ไม้ฉลุลาย ชุดเล็ก               | 2.00  | ชุด   | 2,000.00     | 4,000.00  | 500.00       | 1,000.00  | 5,000.00             |          |
|              | - ทาสีน้ำพลาสติก                  | 3.90  | ตร.ม. | 40.00        | 156.00    | 34.00        | 132.60    | 288.60               |          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|              |                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 2            | ประตูเลื่อน                          |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|              | - เหล็กกล่องสแตนเลส 2"x2" หน้า 1 มม. | 4.00  | ท่อน  | 874.00       | 3,496.00  | -            | -         | 3,496.00             |          |
|              | - เหล็กกล่องสแตนเลส 1"x1" หน้า 1 มม. | 6.00  | ท่อน  | 492.00       | 2,952.00  | -            | -         | 2,952.00             |          |
|              | - แผ่นสแตนเลส หน้า 0.5 มม.           | 1.00  | แผ่น  | 1,338.00     | 1,338.00  | -            | -         | 1,338.00             |          |
|              | - บุชประตอง Ø 1" พร้อมเหล็กประกบ     | 1.00  | ชุด   | 280.00       | 280.00    | -            | -         | 280.00               |          |
|              | - สลักประตู                          | 2.00  | ชุด   | 650.00       | 1,300.00  | -            | -         | 1,300.00             |          |
|              | - เหล็กฉาก 2"x2" หน้า 5 มม.          | 2.00  | ท่อน  | 485.00       | 970.00    | -            | -         | 970.00               |          |
|              | - เหล็กเหลาขาว 5 ซุน                 | 1.00  | เส้น  | 281.00       | 281.00    | -            | -         | 281.00               |          |
|              | - ค่าแรงเชื่อมติดตั้งประตู           | 1.00  | ชุด   | -            | -         | 12,000.00    | 12,000.00 | 12,000.00            |          |
|              | - ดินปู / ถมกลับ                     | 5.22  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 772.56    | 772.56               |          |
|              | - ทราฮายาบรองพื้น                    | 0.18  | ลบ.ม. | 560.75       | 100.94    | 91.00        | 16.38     | 117.32               |          |
|              | - คอนกรีต 1:2:4                      | 1.41  | ลบ.ม. | 2,070.09     | 2,918.83  | 391.00       | 551.31    | 3,470.14             |          |
|              | - เหล็ก RB 9 มม.                     | 0.07  | ตัน   | 22,988.32    | 1,609.18  | 4,100.00     | 287.00    | 1,896.18             |          |
|              | - เหล็ก RB 6 มม.                     | 0.007 | ตัน   | 23,130.84    | 161.92    | 4,100.00     | 28.70     | 190.62               |          |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                        | 2.31  | กก.   | 48.13        | 111.18    | -            | -         | 111.18               |          |
|              | - ไม้แบบ / ไม้คร่า                   | 9.20  | ตร.ม. | 350.00       | 3,220.00  | -            | -         | 3,220.00             |          |
|              | - ตะปู                               | 2.30  | กก.   | 46.73        | 107.48    | -            | -         | 107.48               |          |
|              | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ                 | 9.20  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 1,223.60  | 1,223.60             |          |
|              | - สีน้ำพลาสติก                       | 2.08  | ตร.ม. | 40.00        | 83.20     | 34.00        | 70.72     | 153.92               |          |
|              | - สีน้ำมัน                           | 8.40  | ตร.ม. | 60.00        | 504.00    | 38.00        | 319.20    | 823.20               |          |



[illegible]