



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

## ประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ก่อสร้างสะพานข้ามคูส่งน้ำชลประทาน

หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดงงา ตำบลปูละปุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม.

16 ก.ย. 2562

ประมาณการโดย นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                           | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|              |                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1            | สะพานข้ามคูส่งน้ำ                |        |       |              |           |              |           |                      |          |
|              | - ดินซุด / ถมกลบ                 | 33.00  | ลบ.ม. | -            | -         | 99.00        | 3,267.00  | 3,267.00             |          |
|              | - ทราฮายาบ                       | 1.12   | ลบ.ม. | 560.75       | 628.04    | 91.00        | 101.92    | 729.96               |          |
|              | - คอนกรีตหยาบ                    | 0.90   | ลบ.ม. | 1,800.00     | 1,620.00  | 306.00       | 275.40    | 1,895.40             |          |
|              | - คอนกรีต 1:2:4                  | 29.24  | ลบ.ม. | 2,070.09     | 60,529.43 | 306.00       | 8,947.44  | 69,476.87            |          |
|              | - ไม้แบบ / ไม้คร่าว              | 64.16  | ตร.ม. | 400.00       | 25,664.00 | -            | -         | 25,664.00            | คิด 80 % |
|              | - ไม้ค้ำยัน                      | 135.00 | ท่อน  | 50.00        | 6,750.00  | -            | -         | 6,750.00             |          |
|              | - ตะปู                           | 20.05  | กก.   | 46.73        | 936.94    | -            | -         | 936.94               |          |
|              | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ             | 80.20  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 10,666.60 | 10,666.60            |          |
|              | - เหล็ก RB 9 มม.                 | 0.25   | ตัน   | 26,385.51    | 6,596.38  | 4,100.00     | 1,025.00  | 7,621.38             |          |
|              | - เหล็ก DB 12 มม.                | 0.31   | ตัน   | 25,590.92    | 7,933.19  | 3,300.00     | 1,023.00  | 8,956.19             |          |
|              | - เหล็ก DB 16 มม.                | 0.28   | ตัน   | 23,275.70    | 6,517.20  | 3,300.00     | 924.00    | 7,441.20             |          |
|              | - เหล็ก DB 25 มม.                | 2.43   | ตัน   | 23,551.40    | 57,229.90 | 2,900.00     | 7,047.00  | 64,276.90            |          |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                    | 98.10  | กก.   | 51.40        | 5,042.34  | -            | -         | 5,042.34             |          |
|              | - ท่อ PVC Ø 2"                   | 1.00   | ท่อน  | 110.00       | 110.00    | -            | -         | 110.00               |          |
|              | - งานซ่อมแซมคลองชลประทานที่ชำรุด | 1.00   | งาน   | 3,000.00     | 3,000.00  | 2,000.00     | 2,000.00  | 5,000.00             |          |

[illegible]