



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ต่อเติมอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอื่น

หลังอาคารโรงจอดรถ อบต.โป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านโคกค้อแห้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 12.00 ม.

- 5 ก.พ. 2563

ประมาณการโดย นายวิรัช ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน โครงสร้าง								
	- ดินซุด / ถมกลับ	12.65	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,872.20	1,872.20	
	- ทราฮายาบ	0.50	ลบ.ม.	560.75	280.38	91.00	45.50	325.88	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.34	ลบ.ม.	1,800.00	612.00	306.00	104.04	716.04	
	- คอนกรีต 1:2:4	7.00	ลบ.ม.	2,070.00	14,490.00	391.00	2,737.00	17,227.00	
	- RB 6 มม.	0.12	ตัน	26,441.59	3,172.99	4,100.00	492.00	3,664.99	
	- DB 12 มม.	0.26	ตัน	24,930.84	6,482.02	3,300.00	858.00	7,340.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	51.40	693.90	-	-	693.90	
	- ไม้แบบ / ไม้คร่าว	37.68	ตร.ม.	350.00	13,188.00	-	-	13,188.00	คิด 80 %
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	47.10	ตร.ม.	-	-	133.00	6,264.30	6,264.30	
	- ตะปู	12.00	กก.	46.73	560.76	-	-	560.76	
	- เหล็ก [- 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	11.00	ท่อน	1,120.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	23.00	ตร.ม.	-	-	150.00	3,450.00	3,450.00	

[illegible]