

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโตะลิบีส (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโตะลิบีส (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปุโย อำเภอหนองจิก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปุโย

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นตอหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นตอ (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานถมกลาง	5,000.000	ตร.ม.	1.19	5,950.00	1.3165	1.56	7,833.17	
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,200.000	ลบ.ม.	0.59	1,888.00	1.3165	0.77	2,485.55	
2	งานดิน								
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	11,118.000	ลบ.ม.	40.59	451,279.62	1.3165	53.43	594,109.61	
2.2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	111,186.000	ลบ.ม.	30.31	3,370,047.66	1.3165	39.90	4,436,667.74	
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85 %	3,250.000	ลบ.ม.	171.01	555,782.50	1.3165	225.13	731,687.66	
2.4	งานลูกรังบดอัดแน่น	780.000	ลบ.ม.	265.55	207,129.00	1.3165	349.59	272,685.32	
2.5	งานดินขุดขึ้นทิ้ง	108,500.000	ลบ.ม.	19.17	2,079,945.00	1.3165	25.23	2,738,247.59	
3	งานโครงสร้างบันได (2 จุด)								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	14.000	ลบ.ม.	4,731.29	66,238.06	1.2575	5,949.59	83,294.36	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

กฤติยา ประถมปัญะ

20 กันยายน 2563 16:31:08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสปีส (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านกาศี กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสปีส (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านกาศี กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก
 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6		ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
					ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)		ราคากลาง		
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)			ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.2.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	.130	ตัน	29,023.53	3,773.05	1.2575	36,497.08	4,744.61		
3.2.2	เหล็กขอย DB 12 มม.	.450	ตัน	27,966.19	12,584.78	1.2575	35,167.48	15,825.36		
3.2.3	ลวดผูกเหล็ก	.100	กก.	48.13	4.81	1.3165	63.36	6.33		
3.3	งานไม้แบบ	22.000	ลบ.ม.	14,253.60	313,579.20	1.3165	18,764.86	412,827.01		
3.4	งานหินเรียง	24.000	ลบ.ม.	977.08	23,449.92	1.3165	1,286.32	30,871.81		
3.5	งานทรายหยาบรองพื้น	16.000	ลบ.ม.	776.36	12,421.76	1.3165	1,022.07	16,353.24		
4	งานโครงสร้างทางน้ำเข้า - ออก (2 จุด)									
4.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.150	ลบ.ม.	4,350.46	44,157.16	1.2575	5,470.70	55,527.62		
4.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
4.2.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	.140	ตัน	29,311.90	4,103.66	1.2575	36,859.71	5,160.35		
4.2.2	เหล็กขอย DB 12 มม.	.420	ตัน	27,966.19	11,745.79	1.2575	35,167.48	14,770.33		
4.2.3	ลวดผูกเหล็ก	.020	กก.	48.13	0.96	1.3165	63.36	1.26		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโตะลีส (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโตะลีส อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโตะลีส (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโตะลีส อำเภอหนองจิก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโตะลีส (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.3	งานไม้แบบ	11.000	ลบ.ม.	7,126.80	78,394.80	1.3165	9,382.43	103,206.75	
4.4	งานทรายหยาบรองพื้น	3.240	ลบ.ม.	776.36	2,515.40	1.3165	1,022.07	3,311.52	
4.5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.5.1	ขนาด Dia. 0.80 เมตร	26.000	ทอน	1,793.02	46,618.52	1.3165	2,360.51	61,373.28	
5	งานป้องกันกรัดเซาะ								
5.1	งานหินเรียง	70.000	ลบ.ม.	977.08	68,395.60	1.3165	1,286.32	90,042.80	
6	งานชลประทาน : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							12,800.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							รวมราคากลางทั้งสิ้น		
							9,693,833.27		
							10,178,524.93		

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

หมายเหตุ

กฤษฎา ประถมบัพพะ

20 กันยายน 2563 16:31:08

