

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบายี(ช่วง 2) ม.1 บ้านกาหยี ต.บุละบูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ประมาณการเมื่อวันที่ : 05 ส.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	225.00	1.73	389.25	1.3607	2.35	529.65
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) หน้า 0.1 ม.	ลบ.ม.	29.40	314.25	9,238.95	1.3607	427.60	12,571.44
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.40	919.72	13,243.97	1.3607	1,251.46	18,021.07
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	200.00	478.81	95,762.00	1.3607	651.52	130,303.35
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	40.00	91.48	3,659.20	1.3607	124.48	4,979.07
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	6.00	620.76	3,724.56	1.3607	844.67	5,068.01
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

126,017.93

รวม

171,472.59

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด

ปรับเพิ่มตามมติ ครม. 5 %

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน

168,000.00

-

168,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 126,017.93

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)

(นายวิริยธร ไชยนาพงศ์)

ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายวิริยธร ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอารีดี ปากบารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

อนุมัติ

(นายชานซี วงศ์ปิติน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.บุละบูโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติ พิธี ดอละละ) หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิริยธร ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง