

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปะดอกรี (ช่วง 2) หมู่ที่ 8 บ้านกุแบชัย ต.บุละโบย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 26.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบย

ประมาณการเมื่อวันที่ : 05 ส.ค. 2565

| ลำดับ | รายการ                                                      | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง  |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                                 | ตร.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 2     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)                       | ตร.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)                      | ตร.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 4     | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                                         | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 5     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ                     | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 6     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) หน้า 0.1 ม.                           | ลบ.ม. | 20.28 | 314.25       | 6,372.99  | 1.3607 | 427.60                    | 8,671.73  |
| 7     | งานพื้นทาง(หินคลุก)                                         | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 8     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                  | ลบ.ม. | 4.90  | 919.72       | 4,506.63  | 1.3607 | 1,251.46                  | 6,132.17  |
| 9     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.                 | ตร.ม. | 65.00 | 491.89       | 31,972.85 | 1.3607 | 669.31                    | 43,505.46 |
| 10    | Expansion Joint                                             | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 11    | Contraction Joint                                           | ม.    | 9.00  | 91.58        | 824.22    | 1.3607 | 124.61                    | 1,121.52  |
| 12    | Longitudinal Joint                                          | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 13    | งานไหล่ทาง                                                  | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 14    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 15    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 17    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 18    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 19    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 20    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |

43,676.69

รวม

59,430.88

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด

58,000.00

ปรับเพิ่มตามมติ ครม.

5 %

-

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

58,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

43,676.69

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

(ลงชื่อ)

(นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์)

ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอารีดี ปากบารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบย

อนุมัติ

(นายชาญชัย วงศ์ปัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.บุละโบย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาฟิอ ดอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง