



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

8 กันยายน 2565

ประมาณการโดย นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(Signature)

ประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอาคารกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บริเวณสำนักงาน อบต.ปูละปุโย

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 9.50 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนรั้วตาข่ายเดิม	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อประตู PVC ห้องน้ำเดิม	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- รื้ออ่างล้างจานเดิม	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนห้องอาบนํ้า	3.00	ตร.ม.	-	-	40.00	120.00	120.00	
	- รื้อโถส้วมนั่งยองเดิม	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- รื้อถอนระบบน้ำทิ้งอ่างล้างจาน	1.00	งาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
2	งานปรับปรุงอาคาร								
	- ก่อคอนกรีตบดอัด 0.70 x 0.19 x 0.39 ม.	73.82	ตร.ม.	130.00	9,596.60	65.00	4,798.30	14,394.90	
	- ฉาบปูนเรียบ	147.64	ตร.ม.	95.00	14,025.80	82.00	12,106.48	26,132.28	
	- ติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	310.00	310.00	2,810.00	
	- ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม ป.1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม ป.2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม น.1 พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ซ่อมรอยรื้อเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	

[illegible]