

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย**

ประเภทงาน งานอาคาร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายสำนักงานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงาน อบต.ปูละปุโย
ปริมาณงาน ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 8.00 ม.
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

16 มิ.ย. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ปรับปรุงป้ายสำนักงานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	267,548.90	1.3074	349,793.43	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,793.43	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			349,000.00	บาท
	ตัวอักษร		สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวิรัช ไชยนาพวงศ์) ผอ.กองช่าง

ตรวจ.....

(นายวิรัช ไชยนาพวงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ.....

(นายชาญชัย วงศ์ปัดน) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ) รองปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัช ไชยนาพวงศ์) ผอ.กองช่าง



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ปรับปรุงป้ายสำนักงานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณสำนักงาน อบต.ปูละปุโย

ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 8.00 ม.

16 มิถุนายน 2566

ประมาณการโดย นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนป้ายสำนักงานเดิม	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- รื้อถอนอาคารบริเวณที่จะก่อสร้างใหม่	1.00	งาน	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิมเพื่อทำป้ายสำนักงานใหม่	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2	งานป้ายสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- งานก่อสร้างรั้วใหม่แทนที่ป้ายสำนักงานเดิมโดยใช้วัสดุเดิม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	- ดินซุด / ถมกลับ	4.83	ลบ.ม.	-	-	148.00	714.84	714.84	
	- ทราหยาบรองพื้น	0.36	ลบ.ม.	607.48	218.69	91.00	32.76	251.45	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.29	ลบ.ม.	1,800.00	522.00	306.00	88.74	610.74	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.03	ตัน	28,738.32	862.15	4,100.00	123.00	985.15	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.15	ตัน	29,065.42	4,359.81	3,300.00	495.00	4,854.81	
	- เหล็ก DB 16 มม.	0.12	ตัน	29,861.68	3,583.40	3,300.00	396.00	3,979.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.10	กก.	49.07	839.10	-	-	839.10	
	- ไม้แบบ / ไม้คร่าว	14.32	ตร.ม.	350.00	5,012.00	-	-	5,012.00	

[illegible]