

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย**

ประเภทงาน งานชลประทาน
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย
ชื่อโครงการ ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันฤดูน้ำท่วม
สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 ตำบลปูละปุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
ปริมาณงาน ตามประมาณราคาก่อสร้างกำหนด
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	- ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันฤดูน้ำท่วม	370,483.08	1.3392	496,150.94	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,150.94	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			496,000.00	บาท
	ตัวอักษร		สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง
 ตรวจ.....
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย
 อนุมัติ.....
 (นายชานูชี วงศ์ปัดน) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชาฟิอี คอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง



ส่วนราชการ
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันฤดูน้ำท่วม

พื้นที่ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ตามประมาณราคาก่อสร้างกำหนด

พฤษภาคม 2566

ประมาณการโดย นายวิรัช ไซนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมู่ที่ 3								
	- ปริมาณงานขุด กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 435.00 ม.	130.50	ลบ.ม.	-	-	28.69	3,744.05	3,744.05	
	- ขนย้ายวัชพืช	91.35	ลบ.ม.	-	-	28.54	2,607.13	2,607.13	
2	หมู่ที่ 4								
	- ปริมาณงานขุด กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 1,860.00 ม.	558.00	ลบ.ม.	-	-	28.69	16,009.02	16,009.02	
	- ปริมาณงานขุด กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 1,320.00 ม.	1,056.00	ลบ.ม.	-	-	28.69	30,296.64	30,296.64	
	- ขนย้ายวัชพืช	1,129.80	ลบ.ม.	-	-	28.54	32,244.49	32,244.49	
3	หมู่ที่ 5								
	- ปริมาณงานขุด กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 1,478.00 ม.	443.40	ลบ.ม.	-	-	28.69	12,721.15	12,721.15	
	- ปริมาณงานขุด กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 940.00 ม.	752.00	ลบ.ม.	-	-	28.69	21,574.88	21,574.88	
	- ขนย้ายวัชพืช	1,587.18	ลบ.ม.	-	-	28.54	45,298.12	45,298.12	
	- รื้อฝายถนนเพื่อวางท่อ คสล.	5.00	จุด	-	-	3,500.00	17,500.00	17,500.00	
	- ขุดวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. 6 ท่อน	5.00	จุด	1,210.00	6,050.00	480.00	2,400.00	8,450.00	
	- วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. 6 ท่อน	1.00	จุด	1,210.00	1,210.00	300.00	300.00	1,510.00	

