


ใบสรุปปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย
 โครงการ บุกเบิกถนนลูกรัง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง4.00 ม.ยาว280.00ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00ตร.ม.
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง สายดอนอ2 ม.7 บ้านค่าย ต.บุละบูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 ผู้ประมาณราคา นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ **04 มิ.ค. 2567**

ลำดับที่	รายการ		รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนนลูกรัง สายดอนอ2		354,000.00	Factor F.
				- เงินล่วงหน้า 0 %
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				- เงินประกันผลงาน 0%
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				- จำนวนงวด 1 งวดงาน
				- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		354,000.00	
	ตัวอักษรเป็นเงิน	สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ตรวจ 
 (นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ 
 (นายอาร์ดี ปากบารา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย
 อนุมัติ 
 (นายชานูชี วงศ์ปัตน)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอาร์ดี ปากบารา) ปลัด อบต.บุละบูโย
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชาฟีอี ดอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตอน 2 หมู่ที่ 7 บ้านค่าย ต.บุไธยะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 280.00 ม. หน้า 0.2 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบุไธยะ

ประมาณการเมื่อวันที่ : 04 ธ.ค. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,400.00	1.73	2,422.00	1.3643	2.36	3,304.33
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	1,209.60	108.14	130,806.14	1.3643	147.54	178,458.82
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	325.08	314.25	102,156.39	1.3643	428.73	139,371.96
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	12.00	2,047.41	24,568.92	1.3643	2,793.28	33,519.38
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				259,953.45	รวม			354,654.49
				ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			ร้อยละ 5	354,000.00
				ราคาเพิ่มตามมติ ครม.			5 %	-
				ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	354,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 259,953.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3643


(ลงชื่อ)



(นายวิริยยุทธ ไชยนาหงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายวิริยยุทธ ไชยนาหงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



(นายอารดี ปากบารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธยะ

อนุมัติ



(นายชานวิต วงศ์พิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุไธยะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารดี ปากบารา) ปลัด อบต.บุไธยะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติ คอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิริยยุทธ ไชยนาหงศ์) ผอ.กองช่าง