




ใบสรุปปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายตรงข้ามบ้านเปาะซูลี(2ช่วง)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง2.40 ม.ยาว25.00ม.และขนาดกว้าง3.00 ม.ยาว62.00ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.00 ตร.ม.
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง สายตรงข้ามบ้านเปาะซูลี ม.4 บ้านโคกคอกแห้ง ต.บุโละบุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 ผู้ประมาณราคา นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ **04 มี.ค. 2567**

ลำดับที่	รายการ		รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคสล.สายตรงข้ามบ้านเปาะซูลี ช่วง1(2ช่วง)		50,409.66	Factor F.
2	ก่อสร้างถนนคสล.สายตรงข้ามบ้านเปาะซูลี ช่วง2(2ช่วง)		150,664.65	- เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		201,074.31	
สรุป	คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		201,000.00	
	ตัวอักษรเป็นเงิน	สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ตรวจ 
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ 
 (นายอาร์ดี ปากบารา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย
 อนุมัติ 
 (นายชานูชี วงศ์ปิตน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอาร์ดี ปากบารา) ปลัด อบต.บุโละบุโย
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชาพีธี ดอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามบ้านเปาะซูลี ช่วง 1(2ช่วง) ต.บุโหลย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.40 ม. ระยะทาง 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบุโหลย

ประมาณการเมื่อวันที่ : 04 มี.ค. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	62.50	1.73	108.13	1.3643	2.36	147.52
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	16.87	108.14	1,824.32	1.3643	147.54	2,488.92
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.90	985.14	3,842.05	1.3643	1,344.03	5,241.71
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	60.00	474.51	28,470.60	1.3643	647.37	38,842.44
10	Expansion Joint	ม.	20.00	135.20	2,704.00	1.3643	184.45	3,689.07
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				36,949.10	รวม		50,409.66	
				ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าบาทหกสิบหกสตางค์-)		ปรับยอด	50,409.66	
				ปรับเพิ่มตามมติ ครม. 5 %			-	
				ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		ห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าบาทหกสิบหกสตางค์	50,409.66	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 36,949.10

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3643

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายวิรัช ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอารัต ปากบารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโหลย

อนุมัติ



(นายชานู วงศ์ปิติน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโหลย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารัต ปากบารา) ปลัด อบต.บุโหลย

(ลงชื่อ).....กรรมการ -

(นายชาติ ดอละ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามบ้านเปาะซูลี 2 ช่วง (2 ช่วง) ม.4 บ้านโคกคองแห้ง ต.บุละพุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 62.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบุละพุโย

ประมาณการเมื่อวันที่ : 04 มี.ค. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	217.00	1.73	375.41	1.3643	2.36	512.17
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	56.42	108.14	6,101.26	1.3643	147.54	8,323.95
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.09	985.14	11,910.34	1.3643	1,344.03	16,249.28
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	186.00	474.51	88,258.86	1.3643	647.37	120,411.56
10	Expansion Joint	ม.	24.00	134.72	3,233.28	1.3643	183.80	4,411.16
11	Contraction Joint	ม.	6.00	92.42	554.52	1.3643	126.09	756.53
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					110,433.67	รวม		150,664.65
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกกร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์-)					ปรับยอด			150,664.65
					ปรับเพิ่มตามมติ ครม. 5 %			-
ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น นห้าหมื่นหกกร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์								150,664.65

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 110,433.67

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3643

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

(นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายอาริตี ปากบารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุละพุโย

อนุมัติ



(นายชานูชี วงศ์ปัดตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุละพุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาริตี ปากบารา) ปลัด อบต.บุละพุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติธิ์ ดอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิริยยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง