

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก

2. จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,858,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 1,877,918.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤติยา ประถมปัทมะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.

7.2 ซาฟิอี ดอเลาะ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 วีรยุทธ ไชยนาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบอง ตำบลบุละอุม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไตรยรัตติกเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย/องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

[illegible]

หมายเหตุ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย/องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย/องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย


(ชาฟีอี ดอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษฎีกา ประถมบัทมะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ ตำบลบุโละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก / จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ ตำบลบุโละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดหนัก) = 5.560 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 5.56 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานดิน (EARTHWORK)

2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 35.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	= 21.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.000 กม.	= 72.610 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 129.590 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 129.590×1.450	= 187.905 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได)	= 8.160 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 46.390 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 242.45 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี
 โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

2.2.1 งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 35.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	= 32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.000 กม.	= 72.610 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 139.990 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว 139.990×1.60	= 223.984 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 279.644 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 279.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุละบู่โย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบู่โย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุละบู่โย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุละบู่โย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	1,311,020.36 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,311,020.36 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,858,500.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : จำbukเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จำbukเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร				
สาย	สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ปัตตานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.33 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังดินลูกรังราคาณแหล่งดิน	ลบ.ม.	35.00	20.00	72.61	0.00	0.00	107.61	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลโปละปโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลโปละปโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลโปละปโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโปละปโย / องค์การบริหารส่วนตำบลโปละปโย
๑,๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินลูกรังดินลูกรังราคาณแหล่งดิน	ลบ.ม.			X				บ่อลูกรังบ้านยางแดง	01 พฤษภาคม 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	1	-	-	-			

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83
19	64.58	90.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26
42	139.88	195.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67
65	215.19	301.27

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบอง ตำบลโปละบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปละบุรี อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีคัดเลือก / จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบอง ตำบลโปละบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย อำเภอสุเมรุจิก จังหวัดปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย : อำเภอทุ่งหวด จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลปลูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปลูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลปลูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 ตารางคำนวณสิ่งปลูกสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52
19	49.33	69.07

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02
42	107.54	150.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47
65	165.72	232.00

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูเตบองอ ตำบลบุละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จำbukเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ ตำบลบุโละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ ตำบลบุโละบูโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71
19	30.66	42.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61
42	67.02	93.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53
65	103.37	144.72

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย อำเภอทุ่งหวาง จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุละบู่โย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบู่โย อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบองอ ตำบลบุละบู่โย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบอง ต่าบลุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบอง ต่าบลุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
รายงาน คำนวณการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานทางป่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮุดตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานราดยางไพรหมโค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42

กฤติยา ประถมบัทมะ

07 พฤษภาคม 2567 15:00:33

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านชูแตะบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮุดตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบอง ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านยูแดบอง ตำบลบุละโบโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร
รายงาน คำนวณการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)		
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
1	งานถางป่าขาดต่อ							
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80	
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76	
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84	
2	งานดินคันทาง							
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86	
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09	
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง							
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42	
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39	
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17	
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11	
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90	
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79	
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง							
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01	
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21	
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ							

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุโละบุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42

กฤติยา ประถมปัทมะ

07 พฤษภาคม 2567 15:00:33

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89

กฤติยา ประถมปัทมะ

07 พฤษภาคม 2567 15:00:33

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์-หมู่ที่ ๖ บ้านฮุดตบองอ ตำบลบุโละปุโย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01