

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ประเภทงาน งานอาคาร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย
ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอกแห้ง ตำบลปูละปุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม.
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	756,213.35	1.3079	989,051.44	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			989,051.44	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			900,000.00	บาท
	ตัวอักษร			เก้าแสนบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

ตรวจ.....

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ.....

(นายชานูชี วงศ์ปัดน) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายซาฟีอี ดอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

หมู่ที่ 4 บ้านโคกค้อแห้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม.

25 มี.ค. 2568

ประมาณการโดย นายวิรัช ไชยนาหงส์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุถุงหลังคา	198.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,950.00	4,950.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	198.00	ตร.ม.	-	-	70.00	13,860.00	13,860.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	123.50	ตร.ม.	-	-	40.00	4,940.00	4,940.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.	130.00	ตร.ม.	-	-	70.00	9,100.00	9,100.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 1:2:4	23.67	ลบ.ม.	2,168.22	51,321.77	419.00	9,917.73	61,239.50	
	- ไม้แบบ/ไม้คร่าว	69.12	ตร.ม.	550.00	38,016.00	-	-	38,016.00	คิด 80%
	- ตะปู	21.60	กก.	46.73	1,009.37	-	-	1,009.37	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	86.40	ตร.ม.	-	-	139.00	12,009.60	12,009.60	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.96	ตัน	29,158.88	27,992.52	3,600.00	3,456.00	31,448.52	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.02	ตัน	27,897.20	557.94	4,400.00	88.00	645.94	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.21	ตัน	27,570.09	5,789.72	4,400.00	924.00	6,713.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.70	กก.	46.73	1,668.26	-	-	1,668.26	
	- WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25 ม. #	168.75	ตร.ม.	22.43	3,785.06	5.00	843.75	4,628.81	
	- เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	41.00	ท่อน	1,372.50	56,272.50	-	-	56,272.50	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	34.00	ท่อน	915.89	31,140.26	-	-	31,140.26	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	2,036.00	กก.	-	-	10.00	20,360.00	20,360.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	137.96	ตร.ม.	175.00	24,143.00	94.00	12,968.24	37,111.24	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	14.08	ตร.ม.	350.00	4,928.00	176.00	2,478.08	7,406.08	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	314.10	ตร.ม.	95.00	29,839.50	87.00	27,326.70	57,166.20	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก	4.60	ตร.ม.	320.00	1,472.00	166.00	763.60	2,235.60	
	- ผนังฉาบปูนเรียบกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ดลายไม้	11.82	ตร.ม.	480.00	5,673.60	187.00	2,210.34	7,883.94	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	127.75	ตร.ม.	105.00	13,413.75	87.00	11,114.25	24,528.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	20.00	ตร.ม.	100.00	2,000.00	64.00	1,280.00	3,280.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้	2.25	ตร.ม.	320.00	720.00	184.00	414.00	1,134.00	
	- หลังคาเมทัลชีท	222.40	ตร.ม.	200.00	44,480.00	70.00	15,568.00	60,048.00	
	- ครอบสันหลังคาเมทัลชีท	15.20	เมตร	120.00	1,824.00	-	-	1,824.00	
	- ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท	32.00	เมตร	100.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- เจริญชัยไม้สำเร็จรูปทูลกันวัน	72.20	เมตร	415.00	29,963.00	45.00	3,249.00	33,212.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. / โครงเคร่าเหล็ก	127.75	ตร.ม.	210.00	26,827.50	75.00	9,581.25	36,408.75	
	หุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น /	2.25	ตร.ม.	220.00	495.00	75.00	168.75	663.75	
	โครงเคร่าเหล็กหุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 4 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศ /	30.40	ตร.ม.	220.00	6,688.00	92.00	2,796.80	9,484.80	
	โครงเคร่าเหล็กหุบสังกะสี								

[illegible]

[illegible]