

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย**

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเตาเผาเพื่อเปลี่ยนเป็นอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกกอแห้ง ตำบลปูละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนก่อสร้างกำหนด

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเตาเผา	593,171.41	1.3087	776,283.43	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			776,283.43	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			770,000.00	บาท
	ตัวอักษร			เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

ตรวจ.....

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ.....

(นายชาญชัย วงศ์ปัดน) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติ คอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงอาคาร								
	- ดินซุค / ถมกลับ	8.10	ลบ.ม.	-	-	181.00	1,466.10	1,466.10	
	- ทราฮายาบ	0.29	ลบ.ม.	667.00	193.43	112.00	32.48	225.91	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.80	ลบ.ม.	2,560.00	4,608.00	421.00	757.80	5,365.80	
	- ไม้แบบ / ไม้คร่าว	13.50	ตร.ม.	600.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- ตะปู	2.85	กก.	60.00	171.00	-	-	171.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	13.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.09	ตัน	25,998.13	2,339.83	3,600.00	324.00	2,663.83	
	- เหล็ก DB 6 มม.	0.08	ตัน	23,542.63	1,883.41	4,900.00	392.00	2,275.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.10	กก.	54.50	277.95	163.00	831.30	1,109.25	
	- [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	16.00	ท่อน	1,005.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	544.00	กก.	-	-	12.00	6,528.00	6,528.00	
	- ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท	0.00	ตร.ม.	32.00	-	82.00	-	-	
	- ก่อผนังคอนกรีตบล็อก	140.80	ตร.ม.	110.00	15,488.00	91.00	12,812.80	28,300.80	
	- ก่อผนังช่องลม (รูปแบบเลือกขณะก่อสร้าง)	8.80	ตร.ม.	180.00	1,584.00	91.00	800.80	2,384.80	
	- ฉาบปูนเรียบ	287.60	ตร.ม.	120.00	34,512.00	109.00	31,348.40	65,860.40	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	72.00	ตร.ม.	150.00	10,800.00	96.00	6,912.00	17,712.00	
	- ติดตั้งประตูเหล็กขัด ขนาด 6.00 ม. สูง 3.00 ม.	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	6,000.00	6,000.00	51,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน	66.00	ตร.ม.	80.00	5,280.00	39.00	2,574.00	7,854.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	299.20	ชุด	60.00	17,952.00	31.00	9,275.20	27,227.20	
	- ดวงโคม LED ขนาด 1 x 18 W	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	115.00	230.00	1,930.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิดไฟฟ้า	1.00	จุด	85.00	85.00	30.00	30.00	115.00	
	- ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า	2.00	จุด	50.00	100.00	30.00	60.00	160.00	
	- แผงควบคุมสำหรับอาคาร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	

[illegible]