

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านบาบออี ม.8 ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผู้ประมาณราคา นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

งบประมาณ 99,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 27 มกราคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)		
	ก่อสร้างถนน คสล.						
	- ปรับเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิม	240	ตร.ม.	-	10.00	2,400.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	9	ลบ.ม.	467.00	64.00	4,779.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	23	ลบ.ม.	2,331.00	245.00	59,248.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม@ 0.25ม. [#]	152	ตร.ม.	35.00	5.00	6,080.00	
	- เหล็ก RB 15 มม.	3	เส้น	424.00	44.00	1,404.00	
	- ไม้แบบ (คิด 1 ใน 3)	4	ตร.ม.	400.00	-	1,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	12	ตร.ม.	-	105.00	1,260.00	
	- ตะปู	3	กก.	46.00	-	138.00	
	- ดูกิ่งไหล่ทาง	5	ลบ.ม.	180.00	60.00	1,200.00	
	- แอสฟัลท์	10	ลิตร	20.00	10.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					78,409.00	
	Factor = 1.2726					21,374.29	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					99,783.29	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ					99,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)
 ผอ. กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ) รองปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายชาติ ออเลาะ) หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ. กองช่าง