

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย **แบบเลขที่**
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสุขภาพประจำตำบล **งบประมาณ** 1,577,000.- บาท
 ขนาดกว้าง 22.00 ม. ยาว 60.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย **ระยะเวลาทำงาน** 120 วัน
 ม.4 บ้านโคกคอกแห้ง ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ผู้ประมาณราคา นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ หัวหน้าส่วนโยธา **ประมาณราคาเมื่อ** 15 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)		
1	งานถนนกึ่งพา						
	- ดินถมปรับระดับ	875	ลบ.ม.	233.00	60.00	256,375.00	
	- ดินซุด	11	ลบ.ม.	-	81.00	891.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	136	ลบ.ม.	2,311.00	245.00	350,336.00	
	- ทราดยหยาบ	82	ลบ.ม.	467.00	59.00	43,132.00	
	- WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25 ม.	1,320	ตร.ม.	35.00	5.00	52,800.00	
	- เหล็ก RB 12 มม.	42	เส้น	234.00	24.00	10,836.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	11	กก.	51.00	-	561.00	
	- คั่นหินสำเสร็จรูป 0.11*0.30*1.00 ม.	104	ก้อน	200.00	100.00	31,200.00	
	- ผิวทรายล้าง (หินเบอร์ 4)	1,320	ตร.ม.	244.00	80.00	105,600.00	
	- น้ำยากันตะไคร่น้ำ	1,320	ตร.ม.	19.00	5.00	31,680.00	
2	งานคูระบายน้ำ						
	- ดินซุด	52	ลบ.ม.	-	81.00	4,212.00	
	- ทราดยหยาบ	6	ลบ.ม.	467.00	59.00	3,156.00	
	- คอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	2,000.00	245.00	8,980.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	22	ลบ.ม.	2,331.00	245.00	56,672.00	
	- เหล็ก RB 12 มม.	300	เส้น	234.00	24.00	77,400.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	80	กก.	51.00	-	182.00	
	- ไม้แบบ/ไม้คร่า	262	ตร.ม.	400.00	-	52,400.00	คิด 50 %
	- ตะปู	64	กก.	46.00	-	2,944.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	262	ตร.ม.	-	105.00	27,510.00	



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย **แบบเลขที่**
ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานสุขภาพประจำตำบล **งบประมาณ** 1,577,000.- บาท
 ขนาดกว้าง 22.00 ม. ยาว 60.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย **ระยะเวลาทำงาน** 120 วัน
 ม.4 บ้านโคกคอกแห้ง ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ผู้ประมาณราคา นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ หัวหน้าส่วนโยธา **ประมาณราคาเมื่อ** 15 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)		
	- เหล็ก L-50 X 50 X 5 มม.	78	ท่อน	620.00	-	48,360.00	
	- เหล็ก RB 15 มม.	18	เส้น	424.00	-	7,632.00	
	- เหล็กแบบรีด 1" หน้า 3 มม.	164	ท่อน	220.00	-	36,080.00	
	- ค่าแรงเชื่อมฝาครอบบายน้ำ	164	ฝา	-	200.00	32,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					1,241,739.00	
	Factor F = 1.2701					335,393.70	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					1,577,132.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ					1,577,000.00	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกฤติยา พรหมทา) รองปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายชาฟีอี ดอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) หัวหน้าส่วนโยธา