

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

งบประมาณ 378,000.00 บาท

ขนาดสูง 1.90 ม. ยาว 98.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณราคาโดย นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ หัวหน้าส่วนโยธา

ประมาณราคาเมื่อ 15 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)		
	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก						
	- ดินขุดถมกลับ	58	ลบ.ม.	-	81.00	4,698.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	467.00	59.00	1,578.00	
	- คอนกรีต 1:3:5	2	ลบ.ม.	2,000.00	276.00	4,552.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	23	ลบ.ม.	2,331.00	276.00	59,961.00	
	- ไม้แบบ/ไม้คร่าว	216	ตร.ม.	400.00	-	25,920.00	คิด 30%
	- ตะปู	54	กก.	46.00	-	2,484.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	216	ตร.ม.	-	105.00	22,680.00	
	- เหล็ก RB 12 มม.	188	เส้น	234.00	24.00	48,504.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	22	เส้น	133.00	14.00	3,234.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	121	เส้น	65.00	6.00	8,591.00	
	- ก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	178	ตร.ม.	125.00	60.00	32,930.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	167	ตร.ม.	80.00	80.00	26,720.00	
	- ฉาบร่องเขาแนว	356	ตร.ม.	28.00	25.00	18,868.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	523	ตร.ม.	40.00	30.00	36,610.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					297,330.00	
	Factor = 1.2726					81,052.16	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					378,382.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ					378,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกฤติยา พรหมทา) รองปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชาติพีธี คอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) หัวหน้าส่วนโยธา