



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม
หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๗,๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลบุละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย ได้จัดทำตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองช่าง แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง ๐๐๔๑๑ งบงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท สรรองจ่าย ให้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๗,๘ และ ๙ ตำบลบุละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย ขอประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๗,๘ และ ๙ ตำบลบุละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายทามะ ทะยีสามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ประเภทงาน งานชลประทาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 และ 9 ตำบลปูละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ตามประมาณราคากำหนด

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ขุดลอกคูระบายน้ำ	197,579.18	1.3375	264,262.15	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			264,262.15	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			264,000.00	บาท
	ตัวอักษร สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

ตรวจ.....

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

อนุมัติ.....

(นายมาฆะ หะยีสมะ) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาฟีอี คอละ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ชุดลอกคูระบายน้ำกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม

หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 และ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

4 ธันวาคม 2562

ประมาณการโดย นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมู่ที่ 1								
	- ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	10.00	ท่อน	607.48	6,074.80	345.00	3,450.00	9,524.80	
	- ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	15.00	ท่อน	420.56	6,308.40	140.00	2,100.00	8,408.40	
2	หมู่ที่ 3								
	- ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	16.00	ท่อน	607.48	9,719.68	345.00	5,520.00	15,239.68	
	- ปริมาณดินขุด กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 1,400.00 ม.	420.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	11,403.00	11,403.00	
	- ขนย้ายวัชพืช	84.00	ลบ.ม.	-	-	25.79	2,166.36	2,166.36	
3	หมู่ที่ 4								
	- ปริมาณดินขุด กว้าง 2.50 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 150.00 ม.	1,800.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	48,870.00	48,870.00	
	- ขนย้ายวัชพืช	500.00	ลบ.ม.	-	-	25.79	12,895.00	12,895.00	
	- ปริมาณดินขุด กว้าง 1.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 250.00 ม.	187.50	ลบ.ม.	-	-	27.15	5,090.63	5,090.63	
	- ขนย้ายวัชพืช	30.00	ลบ.ม.	-	-	25.79	773.70	773.70	
	- ปริมาณดินขุด กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 2,000.00 ม.	480.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	13,032.00	13,032.00	
	- ขนย้ายวัชพืช	156.00	ลบ.ม.	-	-	25.79	4,023.24	4,023.24	

[illegible]