

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดฮูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุละบือ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่

2. ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดฮูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุละบือ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบือ อบต. กำหนด)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,850,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดฮูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุละบือ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2568 เป็นเงิน 4,348,521.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาริตี ปากบารา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.บุละบือ

7.2 ชาฟีอี ดอเลาะ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 วีรยุทธ ไชยนาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดอูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านอูตบองอ ตำบลบุโล๊ะปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บุโล๊ะปุโย (กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดอูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านอูตบองอ ตำบลบุโล๊ะปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะปุโย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					233,071.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								233,071.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 233,071.62

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช ไซนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	592.00	592.00	
	- ทรายนยาบ,ทรายนยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	306.67	613.34	99.00	198.00	811.34	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	17.000	ลบ.ม.	186.00	3,162.00	133.00	2,261.00	5,423.00	
	- ตะปู	4.250	กก.	11.50	48.87	0.00	0.00	48.87	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	519.00	103.80	266.00	53.20	157.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	4.000	ลบ.ม.	596.00	2,384.00	332.00	1,328.00	3,712.00	
	งานเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	27.000	กก.	7.00	189.00	4.40	118.80	307.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	280.000	กก.	6.80	1,904.00	4.40	1,232.00	3,136.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	108.000	กก.	6.40	691.20	3.60	388.80	1,080.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	52.000	กก.	6.33	329.16	3.60	187.20	516.36	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	14.000	กก.	9.30	130.20	0.00	0.00	130.20	
	งานโครงหลังคา ,								
	- เหล็ก LG 100 X 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ทอน	950.00	1,900.00	288.00	576.00	2,476.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	7.000	ท่อน	859.81	6,018.67	288.00	2,016.00	8,034.67	
	- เหล็ก LG 50 X 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	545.00	3,815.00	288.00	2,016.00	5,831.00	
	- เหล็ก LG 38 X 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	288.00	1,152.00	288.00	1,152.00	2,304.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	67.000	แผ่น	51.40	3,443.80	45.00	3,015.00	6,458.80	
	- ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50 x 45 ซม. สีซีเมนต์	14.000	ชุด	42.06	588.84	0.00	0.00	588.84	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	2.57	233.87	0.00	0.00	233.87	
	งานนั่งก่ออิฐ								
	- นั่งก่ออิฐมอยสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	24.000	ตร.ม.	298.58	7,165.92	89.00	2,136.00	9,301.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อก(19*39*9ซม.)	1.900	ตร.ม.	213.22	405.11	86.00	163.40	568.51	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	70.46	3,241.16	82.00	3,772.00	7,013.16	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	62.48	4,311.12	30.00	2,070.00	6,381.12	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	67.05	1,005.75	38.00	570.00	1,575.75	
	งานอื่นๆ								
	- ผ่ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40' ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง	2.000	ลบ.ฟ.	589.72	1,179.44	162.00	324.00	1,503.44	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับเหล็ก	3.000	อัน	56.07	168.21	0.00	0.00	168.21	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	195.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- เหล็ก LG 50 X 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	545.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 3 นิ้ว	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	288.00	2,073.60	2,865.60	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	261.68	261.68	110.00	110.00	371.68	
	- ค่าแรง งานอื่นๆ โรงสูบน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,024.00	2,048.00	500.00	1,000.00	3,048.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gant ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายดิน ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว ขนาดหน้าตัด 180 ตร.ซม. ยาว 6 ม.	8.000	ตัน	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005								
	- วางระบายน้ำ	8.000	ม.	604.64	4,837.12	368.20	2,945.60	7,782.72	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	57.72	57.72	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	306.67	9.20	99.00	2.97	12.17	
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	.050	ลบ.ม.	596.00	29.80	332.00	16.60	46.40	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:17

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	2.000	กก.	6.80	13.60	4.40	8.80	22.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	1.000	ตร.ม.	298.58	298.58	89.00	89.00	387.58	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	70.46	162.05	82.00	188.60	350.65	
	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	44.40	44.40	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.600	ลบ.ม.	596.00	357.60	332.00	199.20	556.80	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ทอน	342.90	342.90	0.00	0.00	342.90	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	550.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- น็อต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 ยาว 4 นิ้ว	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม Ø 2 นิ้ว	2.000	ชุด	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	67.05	134.10	38.00	76.00	210.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งป้าย	1.000	จุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. ทหนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 เมตร	1.000	เส้น	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	1.000	เส้น	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	น้ำหนัก 14.5 กก.								
	- ลูกปิ่น Ø 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 0.25 ม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- เชือกไนลอน Ø 1 1/4 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	67.05	201.15	38.00	114.00	315.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	ประตูลิ้ว แบบเลขที่ 921001								
	เสา/บานประตูลิ้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	307.84	307.84	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	306.67	39.25	99.00	12.67	51.92	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.128	ลบ.ม.	519.00	66.43	266.00	34.05	100.48	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.408	ลบ.ม.	596.00	243.16	332.00	135.46	378.62	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	19.90	947.43	4.10	195.20	1,142.63	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.	.700	กก.	9.30	6.51	0.00	0.00	6.51	
	(เบอร์ 18)								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M	3.000	ท่อน	345.93	1,037.79	0.00	0.00	1,037.79	
	รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	ขนมเปียกปูน dia 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุษสลักติดบานประตู Ø 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	70.46	211.38	82.00	246.00	457.38	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	62.48	187.44	30.00	90.00	277.44	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	67.05	134.10	38.00	76.00	210.10	
	- ไม้แบบ + ไม้เคร่า	1.140	ตร.ม.	186.00	212.04	133.00	151.62	363.66	
	- ตะปูตอกไม้	.200	กก.	11.50	2.30	0.00	0.00	2.30	
	- ค่าทำประตูและติดตั้ง	1.000	ชุด	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	153.92	153.92	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	.064	ลบ.ม.	306.67	19.62	99.00	6.34	25.96	
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	.204	ลบ.ม.	596.00	121.58	332.00	67.73	189.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5	.064	ลบ.ม.	519.00	33.21	266.00	17.02	50.23	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	19.90	595.20	4.10	122.63	717.83	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	.400	กก.	9.30	3.72	0.00	0.00	3.72	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	70.46	105.69	82.00	123.00	228.69	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	62.48	93.72	30.00	45.00	138.72	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่ำ	.570	ตร.ม.	186.00	106.02	133.00	75.81	181.83	
	- ตะปูตอกไม้	.100	กก.	11.50	1.15	0.00	0.00	1.15	
	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.280	0.28	0.00	0.00	148.00	41.44	41.44	
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	.200	ลบ.ม.	596.00	119.20	332.00	66.40	185.60	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø. 2.64 มม.	180.000	ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4X4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อต Ø. 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน dia 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	801.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน dia 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	5.000	ท่อน	549.67	2,748.35	0.00	0.00	2,748.35	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1/2"	1.000	ท่อน	281.00	281.00	30.00	30.00	311.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด ปลายเรียบ dia 3/4	1.000	ท่อน	47.00	47.00	30.00	30.00	77.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	1.000	ตัว	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	1.000	ตัว	209.50	209.50	0.00	0.00	209.50	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	1.000	ตัว	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4.000	ตัว	616.67	2,466.68	0.00	0.00	2,466.68	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	498.33	1,993.32	0.00	0.00	1,993.32	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	215.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	158.00	158.00	0.00	0.00	158.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	4.000	ตัว	4.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	10.000	ตัว	225.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	14.000	ตัว	176.00	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4	1.000	อัน	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นอตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	12.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ค่าแรงประกอบอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia 2 นิ้ว	.170	ท่อน	342.90	58.29	0.00	0.00	58.29	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia 3 นิ้ว	.170	ท่อน	549.67	93.44	0.00	0.00	93.44	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	93.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- น๊ิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	3.000	ตัว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	176.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.000	ชุด	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.000	ชุด	524.00	524.00	0.00	0.00	524.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	.320	ลบ.ม.	596.00	190.72	332.00	106.24	296.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	11.000	กก.	6.80	74.80	4.40	48.40	123.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8	60.000	ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ปากบ่อบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	
	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 2/1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	345.93	691.86	0.00	0.00	691.86	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด ปลายเรียบ Ø 3/4	1.000	ท่อน	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	
	- ท่อปลอกเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 Ø 1 1/2"-2"	2.000	ตัว	498.33	996.66	0.00	0.00	996.66	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	498.33	498.33	0.00	0.00	498.33	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	930.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	8.000	ตัว	176.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	287.50	575.00	0.00	0.00	575.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- น๊ับเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3"	2.000	ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	132.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	116.00	464.00	0.00	0.00	464.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เข็มรัดท่อ dia. 1/2 "	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	งาน	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน								
	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,550.00	1,550.00	548.00	548.00	2,098.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	100.000	ม.	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	660.00	1,320.00	450.00	900.00	2,220.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	49,989.21	152,758.96	49,079.20	80,312.66	233,071.62	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							233,071.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดฮูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุโละปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บุโละปุโย	กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดฮูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านฮูตบองอ ตำบลบุโละปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					892,921.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								892,921.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 892,921.10

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช ไขนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10								
	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,368.00	2,368.00	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	306.67	920.01	99.00	297.00	1,217.01	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + ไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	186.00	15,996.00	133.00	11,438.00	27,434.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	19.000	ต้น	5.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- ตะปูตอกไม้	22.000	กก.	11.50	253.00	0.00	0.00	253.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	519.00	778.50	266.00	399.00	1,177.50	
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	5.000	ลบ.ม.	596.00	2,980.00	332.00	1,660.00	4,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	114.000	กก.	6.80	775.20	4.40	501.60	1,276.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	510.000	กก.	6.40	3,264.00	3.60	1,836.00	5,100.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	440.000	กก.	6.33	2,785.20	3.60	1,584.00	4,369.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.000	กก.	9.30	297.60	0.00	0.00	297.60	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.300	ท่อน	1,293.00	387.90	0.00	0.00	387.90	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	801.00	801.00	0.00	0.00	801.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.200	ท่อน	345.93	69.18	0.00	0.00	69.18	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.1"	3.000	ท่อน	66.50	199.50	0.00	0.00	199.50	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	209.50	419.00	0.00	0.00	419.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	4,100.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	6.000	ตัว	225.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia. 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia. 4"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	

วิรัช ไซยนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
นี้	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 4"	4.000	ตัว	382.00	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	
	- ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	7.000	ตัว	217.00	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia. 1 1/2"	18.000	ตัว	39.00	702.00	0.00	0.00	702.00	
	- ข้อต่อเลี่ยนอก PVC. ชั้น 13.5 dia. 1 1/2"	18.000	ตัว	11.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia. 1 1/2"	18.000	ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia. 1 1/2"	1.000	ตัว	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	
	- สามทางเหล็กเคลือบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia. 4"	1.000	ชุด	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	8.000	แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นอตยึดหน้าจาน dia. 3/4x3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- นอตยึดหน้าจาน dia. 5/8x3"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	
	งานท่อและอุปกรณ์ของระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม.								
	งานฉีฉนวน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	70.46	1,761.50	82.00	2,050.00	3,811.50	
	งานอื่นๆ								
	- บรรจุท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง dia. 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,100.00	2,420.00	99.00	217.80	2,637.80	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	62.48	1,562.00	30.00	750.00	2,312.00	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	67.05	670.50	38.00	380.00	1,050.50	
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 x 6 ม. สีเหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	370.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	3.000	แผ่น	5,280.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6 ม.	5.000	เส้น	1,590.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	- หมดตรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- แอร์เรเตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว ยาว 6 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 งานดิน	9.000	ตัน	870.00	7,830.00	190.00	1,710.00	9,540.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	26,936.00	26,936.00	
	- ทราดยาบ	6.500	ลบ.ม.	306.67	1,993.35	99.00	643.50	2,636.85	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + ไม้คร่า	172.000	ตร.ม.	186.00	31,992.00	133.00	22,876.00	54,868.00	
	- ค้ำยันเสาไม้	128.000	ตัน	5.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ตะปูตอกไม้	43.000	กก.	11.50	494.50	0.00	0.00	494.50	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	519.00	2,595.00	266.00	1,330.00	3,925.00	

วิรัช ไชยนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	6.000	ลบ.ม.	596.00	3,576.00	332.00	1,992.00	5,568.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 1 1/2 : 3	29.000	ลบ.ม.	647.00	18,763.00	498.00	14,442.00	33,205.00	
	- น้ำยากันซึม	116.000	ลิตร	30.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	25.000	กก.	7.00	175.00	4.40	110.00	285.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	540.000	กก.	6.80	3,672.00	4.40	2,376.00	6,048.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1,685.000	กก.	6.40	10,784.00	3.60	6,066.00	16,850.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	2,715.000	กก.	6.33	17,185.95	3.60	9,774.00	26,959.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	149.000	กก.	9.30	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.200	ท่อน	1,293.00	258.60	0.00	0.00	258.60	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.200	ท่อน	801.00	160.20	0.00	0.00	160.20	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67	
	- สามทางเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 6"	1.000	ตัว	848.00	848.00	0.00	0.00	848.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	209.50	419.00	0.00	0.00	419.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	566.67	566.67	0.00	0.00	566.67	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	180.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว	9.000	ตัว	210.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พู่ตวลวทองเหลือง dia. 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	3.000	แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	6.000	แผ่น	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 3"	84.000	ตัว	30.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ค่าแรง งานท่อและอุปกรณ์ของระบบถั่วน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	70.46	4,016.22	82.00	4,674.00	8,690.22	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	62.48	3,561.36	30.00	1,710.00	5,271.36	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	67.05	335.25	38.00	190.00	525.25	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	298.70	298.70	0.00	0.00	298.70	
	- กุญแจล็อกสายยู	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรง งานอื่นๆ ของระบบถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาดหน้าตัด 180 ตร.ซม. ยาว 6 ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030 งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น งานแบบหล่อ - ไม้แบบ + ไม้คร่า - ค้ำยันเสาไม้ - ตะปูตอกไม้ งานคอนกรีต - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 1 1/2 : 3								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,516.00	2,516.00	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	306.67	766.67	99.00	247.50	1,014.17	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่า	309.000	ตร.ม.	186.00	57,474.00	133.00	41,097.00	98,571.00	
	- ค้ำยันเสาไม้	480.000	ต้น	5.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ตะปูตอกไม้	77.000	กก.	11.50	885.50	0.00	0.00	885.50	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	16.000	ลบ.ฟ.	596.00	9,536.00	332.00	5,312.00	14,848.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	519.00	259.50	266.00	133.00	392.50	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 1 1/2 : 3	11.000	ลบ.ม.	647.00	7,117.00	498.00	5,478.00	12,595.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยากันซึม	38.000	ลิตร	30.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	65.000	กก.	7.00	455.00	4.40	286.00	741.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	1,042.000	กก.	6.80	7,085.60	4.40	4,584.80	11,670.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	825.000	กก.	6.40	5,280.00	3.60	2,970.00	8,250.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	470.000	กก.	6.33	2,975.10	3.60	1,692.00	4,667.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	2,620.000	กก.	6.33	16,584.60	3.60	9,432.00	26,016.60	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	151.000	กก.	9.30	1,404.30	0.00	0.00	1,404.30	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	801.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6.000	ท่อน	549.67	3,298.02	0.00	0.00	3,298.02	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	12.000	ตัว	225.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ดินเปิด)	2.000	ตัว	458.33	916.66	0.00	0.00	916.66	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	566.67	566.67	0.00	0.00	566.67	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	616.67	1,233.34	0.00	0.00	1,233.34	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	26.000	ตัว	176.00	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	498.33	1,993.32	0.00	0.00	1,993.32	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้อลดกลมเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 4"x3"	1.000	ตัว	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	298.70	298.70	0.00	0.00	298.70	

วิรัช ไซนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานท่อและอุปกรณ์ หอถึงสูงขนาด 30 ลบ.ม.	1.000	งาน	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	
	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	268.000	ตร.ม.	70.46	18,883.28	82.00	21,976.00	40,859.28	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	268.000	ตร.ม.	62.48	16,744.64	30.00	8,040.00	24,784.64	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	67.05	1,877.40	38.00	1,064.00	2,941.40	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กชั้นหอถึงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 0.20x0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรง งานอื่นๆ หอถึงสูงขนาด 30 ลบ.ม.	1.000	งาน	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	9,532.71	76,261.68	0.00	0.00	76,261.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	126,107.51	619,761.90	36,696.20	273,159.20	892,921.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								892,921.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดอุตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านอุตบองอ ตำบลบุโละปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บุโละปุโย	กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดอุตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านอุตบองอ ตำบลบุโละปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					18,570.70	
2	บ่อบาดาลขนาด Ø 6 "		รวม					186,891.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								205,461.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 205,461.70

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช ไซนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบท่อน้ำดับ								
	การเดินท่อน้ำดับจากเครื่องสูบน้ำดับไปยังที่ตั้ง ประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3"	10.000	ท่อน	549.67	5,496.70	0.00	0.00	5,496.70	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของ เครื่องสูบน้ำ								
	- ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia. 2"	10.000	ท่อน	826.00	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia. 4 ตร.ม.	55.000	ม.	72.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ท่อ PVC. ร้อยสายไฟฟ้า dia. 3/4	7.000	ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,714.67	18,500.70	10.00	70.00	18,570.70	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	บ่อบาดาลขนาด Ø 6 "								
	- ท่อกรุ ท่อพีวีซี Ø. 6" 13.5	25.000	ท่อน	1,025.00	25,625.00	0.00	0.00	25,625.00	
	- ท่อเจาะ ท่อพีวีซี Ø. 6" 13.5	3.000	ท่อน	1,342.00	4,026.00	0.00	0.00	4,026.00	
	- โคลนวิทยาศาสตร์	15.000	กระสอบ	250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- ดินเหนียว	4.000	ลบ.ม.	480.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	519.00	1,038.00	266.00	532.00	1,570.00	
	- ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	100.000	ม.	0.00	0.00	1,500.00	150,000.00	150,000.00	
	รวมค่าบ่อบาดาลขนาด Ø 6 "	-	-	3,616.00	36,359.00	1,766.00	150,532.00	186,891.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								205,461.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดอูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านอูตบองอ ตำบลบุโละปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดอูตบองอ หมู่ที่ ๖ บ้านอูตบองอ ตำบลบุโละปุโย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บุโละปุโย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					6,900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,900.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช ไชยนาพงศ์

17 เมษายน 2568 14:27:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด								
	- ค่าแรงและติดตั้ง	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,200.00	4,400.00	4,400.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	0.00	0.00	4,700.00	6,900.00	6,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,900.00	